

«Утверждаю»
Технический директор
АО «Петербургский тракторный завод»
Антипов А.Ю.
«04» мая 2021г.

Техническое задание

на ремонт монолитного железобетонного пола
для производственных и складских нужд в цехе 400 (СБ.2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Произвести демонтаж металлоконструкций	т	0,14	Демонтаж не используемых энергетических коммуникаций
	Произвести демонтаж не используемых внутрицеховых сооружений	шт.	2	
1	Произвести демонтаж существующего бетонного пола толщиной 100мм	м2	1800	
2	Произвести устройство каркаса из арматуры АIII d=10мм. Ячейка 200*200 мм на подстилающую пленку 200 мкм	м2	2800	
3	Выполнить устройство железобетонного пола толщиной 150 мм. Бетон В30 (М400)	м2	2800	
4	Произвести шлифовку бетонной поверхности железобетонного пола	м2	2800	
5	Произвести нанесение покрытия пола в 2 слоя	м2	2800	Грунт АК-014 Расход 150 гр/м2 1 слой
6	Произвести нарезку деформационных швов железобетонного пола, с последующим заполнением деформационным шнуром	м.п	968	
7	Произвести утилизацию строительного мусора и отходов на полигон ТБО			

Руководитель проекта



Горин А.И.